โครงการ : ติดตั้งราวกันตกข้างถนน (Guard Rail)

ปร.4

ขนาดโครงการ : ยาวรวม 16.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพุทไธสง หมู่ที่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการโดย : นายองอาจ คาดไธสง (นายช่างโยธา)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งราวกันตกข้างถนน								
	- แผ่นราวเหล็กลูกฝูก หนา2.5 มม.ยาวไม่น้อยกว่า4.00 ม.	4.00	แผ่น	3,300.00	13,200.00	500.00	2,000.00	15,200.00	
	- แผ่นปิดปลายการ์ดเรล	2.00	แผ่น	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	- เสาการ์ดเรล เสาตรง ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.00 ม.	5.00	ต้น	1,400.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- น๊อต พร้อมแหวนรองน๊อตการ์ดเรล (ยาว)	5.00	ตัว	70.00	350.00	-	-	350.00	
	- น๊อต พร้อมแหวนรองน๊อตการ์ดเรล (สั้น)	40.00	ตัว	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบสี่เหลี่ยม คางหมูชนิดสองหน้า	4.00	อัน	170.00	680.00	-	-	680.00	
	แบบสีเหลือง								
	- งานดินขุดฐานรากและคอนกรีตยึดเสา	5.00	ต้น	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	รวมค่าแรงงาน
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)							30,180.00	